



- Olemasolev sademeveekanalisatsioon
- Olemasolev reoveekanalisatsioon
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev side
- Olemasolev veetorustik
- Olemasolev kõrgepingekaabel
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev sademevee truupe
- Olemasolev gaasitorustik

Projekteeritud tehnovõrgud:

- K1 - projekteeritud uus isevooline reoveekanalisatsioon
- V1 - projekteeritud uus veetorustik
- KS1 - projekteeritud uus reovee survetorustik
- K2 - projekteeritud rekonstrueeritav isevooline reoveekanalisatsioon
- V2 - projekteeritud rekonstrueeritav veetorustik
- KS2 - projekteeritud rekonstrueeritav reovee survetorustik
- V1 - kinnisel meetodil (sundpuurimise teel rajatav toru)
- likvideeritav / kasutusest välja jääv torustik
- projekteeritud tuletõrjehüdrant

- planeeritud kaeviku asukoht torustiku rajamiseks
- taastatav asfaltkatend
- vajadusel Harku valla soovil teostatav täiendav asfalt
- taastatav betoonkivi katend
- taastatav kruuskatend
- taastatav haljasala
Taastada kogu haljastus, mis saab ehitustööde käigus kahjustatud.

MÄRKUSED:

1. Näidatud taastamismahud on orienteeruvad ning eeldusega, et torud ehitatakse vastavalt projektile.
2. Kui kaevetööde käigus rikutakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb see ka nõuetekohaselt taastada;
3. Olemasoleva ja taastatava katendi piiri ühtlustada (taastatav kattepeab minema olemasoleva kattega kokku sujuvalt), vertikaalplaneering täpsustatakse kohapeal;
4. Kui kaevetöödel selgub, et tänaval on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, tuleb katend taastada ol. oleva konstruktsiooni järgi, et ei tekiks konstruktsioonilist erinevust;
5. Kaevetööde teostamisel tuleb arvestada Harku valla kaevetööde eeskirjast (vastu võetud 29.01.2015 nr 3);
6. Taastamistöödel lähtuda Maaneameti poolt välja antud dokumentidest „Teetööde tehniline kirjeldus“;
7. Järgida majandus- ja taristuministri määrusele nr 101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded;
8. Kaevikute ristlõiked on toodud joonisel VK-7-01;

2.				
1.				
MUUDATUSED:		KUUPÄEV:	MUUDATUSTE KIRJELDUS:	
Projekteerija: VIIMSI KEEVITUS AS REG. KOOD 10041320		Tellijä: OÜ STRANTUM REG. KOOD 10731164	Töö nr. 79/19	Staad: TP 03.05.2019
Objekt: TABASALU ÜHISVEE- JA KANALISATSIOonisÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE		Osa: II osa TL-4-05	Leht: 37	Lehti: 40
VASTUTAV SPETSIALIST: J.RITSO	Objekt: Sarapuu tänava katendite taastamise skeemid	M 1:500		
INSENER: V.PETROVA				
INSENER: E.ANTONS				
INSENER: M.MUTSO				